

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.		<b>Obiekt: PRZEDMIAR ROBÓT - na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m-ci Gruszowa o nr. ew. 1057 i 647/5 gm. Fredropol</b>	
		<b>Opis:</b>	
1. 1.		<b>Element: PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>	
		<b>Opis:</b>	
1. 1. 1.	<b>KNR 02-31-0103-0400</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 650x3+16=1966 m2, 320x3+16=976 m2 2942.00	2942.00
		Razem:	<b>2942.00</b>
1. 1. 2.	<b>KNR 02-31-0204-0500</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 2942.00	2942.00
		Razem:	<b>2942.00</b>
1. 1. 3.	<b>KNR 02-31-1002-0200</b>	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 2942.00	2942.00
		Razem:	<b>2942.00</b>
1. 1. 4.	<b>KNR 02-31-1002-0100</b>	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 2942.00	2942.00
		Razem:	<b>2942.00</b>