

**Opis techniczny wykonania robót
na drogach modernizowanych o nr ew. 1057, 647/5
w m-ci Gruszowa gm. Fredropol**

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych przewidziane do realizacji w 2009 r. znajduje się w miejscowości Gruszowa gm. Fredropol.

Transport materiałów odbywał się będzie po drodze powiatowej.

Zakres robót przewidzianych do wykonania:

Drogi o nr ew. 1057, 647/5 w m-ci Gruszowa gm. Fredropol obecnie użytkowane do transportu rolniczego i jako dojazd mieszkańców do istniejących zabudowań, posiadają nawierzchnię żwirową.

Drogi te po ulewnych deszczach zostały zdeformowane tj. skoleinowane, posiadają liczne zagłębienia w których gromadzi się woda co utrudnia dojazd do działek.

Przewiduje się do wykonania:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię.
- wykonać nawierzchnię dróg z tłucznia kamiennego na długości 650m+320 m pasem szer. 3.0m warstwą grub. 7cm po zagęszczeniu walcem.
- wykonać powierzchniowe 2 krotne utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10dm³/m² i o frakcji 5-8 w ilości 8dm³/m².

Wykonanie robót nawierzchniowych należy wykonać ściśle dostosowując do wymogów zawartych w opisach katalogowych KNR 2-31, które zostały opracowane w dostosowaniu do Polskich Norm w tematycznym zakresie, a zastosowane materiały powinny posiadać atesty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

W czasie przekazania placu budowy Urząd Gminy w Fredropolu wskaże granice pasa drogowego na którym prowadzone będą roboty.