

W związku z podaną w ogłoszeniu zmianą zakresu prac na placach zabaw prosimy o uwzględnienie w składanej ofercie aktualnych przedmiarów robót:

PRZEDMIAR ROBÓT HUWNIKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis		Jedn. miary	Ilość		
	2	3	4	5	6	7	8
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI HUWNIKI							
1. Plac zabaw dla dzieci							
1 d.1	KNR –W 2-01 0201-07 0210-03	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0,40 m3		m3	42,50		
2 d.1	KNR 2-31 0114-01+KNR 2-31 0109 -02	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm		m2	157		
3 d.1	KNR 2-31 109-01+KNR 2-31 0109 -02	Podbudowa betonowa/chudy beton/ z dylatacją -grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		m2	157,00		
4 d.1	Kalkulacja Własna	Elastyczna nawierzchnia z płyty 50x50 cm z nakładka EPDM kolor pomarańczowy HIC 210 cm		m2	29,00		
5 d.1	Kalkulacja Własna	Elastyczna nawierzchnia z płyty 50x50 cm z nakładka EPDM kolor pomarańczowy HIC 150 cm		m2	102,00		
6 d.1	Kalkulacja Własna	Elastyczna nawierzchnia z płyty 50x50 cm z nakładka EPDM kolor niebieski		m2	17,00		
7 d.1	KNR 2-31 0407-01 Kalkulacja Własna	Obrzeża elastyczne – kolor czarny		mb	56,00		
8 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1 km		m3	1,00		
9 d.1	KNR – W 2-01 0505-01	Ręczne plantowane powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III		m2	95,00		
10 d.1	KNR 221 0401-04	Wykonani trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-III		m2	95,00		
2. Montaż urządzeń							
1 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego		szt	1		
2 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż pająka sprawnościowego		szt	1		
3 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej		szt	1		
5 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż sprężynowca dwuosobowy		szt	1		
6 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż sprężynowca jednoosobowego		szt	1		
7 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż talerza na sprężynie		szt	1		
8 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż równoważni łamanej		szt	1		
9	Kalkulacja	Dostawa i montaż pomostu klocki		szt	1		

d.2	Własna					
10 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego typu młynek	szt	1		
12 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem	szt	2		
13 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż kosza metalowego	szt	2		
14 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt	1		

PRZEDMIAR ROBÓT RYBOTYCZE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość		
1	2	3	4	5	6	8
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI RYBOTYCZE						
1. Plac zabaw dla dzieci						
1 d.1	KNR –W 2-01 0201-07 0210-03	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,40 m3	m3	47,10		
2 d.1	KNR 2-31 0114-01+KNR 2-31 0109 -02	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	157,00		
3 d.1	KNR 2-31 109-01+KNR 2-31 0109 -02	Podbudowa betonowa/chudy beton/ z dyletacją -grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	157,00		
4 d.1	Kalkulacja Własna	Elastyczna nawierzchnia z płyty 50x50 cm z nakładką EPDM kolor pomarańczowy HIC 210 cm	m2	29,00		
5 d.1	Kalkulacja Własna	Elastyczna nawierzchnia z płyty 50x50 cm z nakładką EPDM kolor pomarańczowy HIC 150 cm	m2	109,00		
6 d.1	Kalkulacja Własna	Elastyczna nawierzchnia z płyty 50x50 cm z nakładką EPDM kolor niebieski	m2	19,00		
7 d.1	KNR 2-31 0407-01 Kalkulacja Własna	Obrzeża elastyczne – kolor czarny	mb	53,00		
8 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1 km	m3	1,00		
9 d.1	KNR – W 2-01 0505-01	Ręczne plantowane powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	83,00		
10 d.1	KNR 221 0401-04	Wykonani trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-III	m2	83,00		
2. Montaż urządzeń						

1 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	szt	1		
2 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż pająka sprawnościowego	szt	1		
3 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	szt	1		
4 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż lokomotywy z wagonem	kpl	1		
5 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż sprężynowca dwuosobowy	szt	1		
6 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż sprężynowca jednoosobowego	szt	1		
7 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż talerza na sprężynie	szt	1		
8 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż równoważni prostej	szt	1		
9 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż pomostu klocki	szt	1		
11	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem	szt	4		
12 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż kosza metalowego	szt	3		
13 d.2	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt	1		