

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6	d.1 0103-03	Profiliowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 890,000	
					RAZEM	2 890,000
2	KNNR 6	d.1 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2 890,000	
					RAZEM	2 890,000
3	KNNR 6	d.1 0308-01 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5-10 t	m ²	2 175,000	
					RAZEM	2 175,000
4	KNNR 6	d.1 0309-02 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	2 175,000	
					RAZEM	2 175,000
2	Pobocza	5 KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		d.2 1402-05	720*0.5*2	m ²	720,000	
					RAZEM	720,000
6	KNNR 6	d.2 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	720,000	
					RAZEM	720,000
3	Zjazdy	7 KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	9,000	
					RAZEM	9,000
8	KNNR 6	d.3 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
					RAZEM	60,000
9	KNNR 6	d.3 0308-01 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5-10 t	m ²	60,000	
					RAZEM	60,000
10	KNNR 6	d.3 0309-02 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	60,000	
					RAZEM	60,000
					RAZEM	60,000